



Bestell-Nr.: 127110

FlexxLift



Modell

1.5

2.2

Spezifikation

Arbeitshöhe 4,2 m	Plattformhöhe max. 2,2 m	Korblänge 850 mm	Korbbreite 644 mm	Grundfläche Länge 1,4 m
Grundfläche Breite 740 mm	Höhe 1,96 m	Neigung 0 °	Max. Handkraft 200 N	Max. Radlast 234 kg
Max. Belastbarkeit 150 kg	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1400 x 740 x 1960 mm, 305 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 127110	

Fakten

- Manuell betriebener Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
- Rundum gesicherter Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von 4,20 m im Innenbereich
- Automatische Bremsvorrichtung beim Anheben des Arbeitskorbs
- Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
- Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür

- Robustes Design für lange Haltbarkeit
- Geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
- Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss
- Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler
- Praktische Ablageschale für Werkzeug und Material
- Maximale Belastung: 150 kg (1 Person)
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Lieferumfang

- Lift: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

BG BAU gefördert

Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Website der BG BAU. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritten und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter:

www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien

Eine Kurzübersicht zur Förderung und eine Übersicht unserer förderfähigen Produkte finden Sie auf unserer Website unter [Wissen](#).

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

